

UMGESTALTUNG MÜHLIGASSE, NEUNKIRCH

Bauherrschaft	Gemeinde Neunkirch
Zeitraum	2019 - 2022
Kosten	CHF 1 Mio.
Phasen	Auflageprojekt Bauprojekt Ausschreibung Ausführungsprojekt Ausführung Inbetriebnahme



Auf der Basis des Umgestaltungskonzeptes hat WBI das Bauprojekt ausgearbeitet. Mit der Umsetzung des Gestaltungs-konzeptes wurde das charakteristische Ortsbild aufgewertet und der ursprüngliche Gassenquerschnitt wieder erstellt. Die Fahrgasse wurde asphaltiert und die angrenzenden befestigten Vorplätze auf öffentlichem Grund wurden mit Pflasterungen versehen. Die bestehenden Gartenbereiche und Vorplätze (ehemals Dunglegen -privat) auf den Grundstücken GB-Nr. 2037 und 2060 blieben in ihrer Beschaffenheit bestehen.

Bauliche Massnahmen Strassenbauinkl. Vorbereiche:

- Anpassung Breite 3.50m, aufgeteilt in 2.80 asphaltierte Fahrbahn und 0.7m gepflasterte, befahrbare Entwässerungsrinne (fünffreihig)
- Bereich Kirchplatz: Ausweitung der Strasse auf 5.00m
- Gepflasterte Vorbereiche Nord und Traufgang
- Bereich Kirchplatz wurde nicht durch WBI umgesetzt

Bauliche Massnahmen Werkleitungen:

- Ersatz Wasserleitung
- Ersatz Hydranten
- Ersatz Mischabwasserkanalisation
- Erweiterung Fernwärmeleitungen
- Hausanschlüsse
- Kleinere Ausbauarbeiten für EW
- Umlegung Sasag (damit Fernwärme Platz hatte)
- Anpassungen an Strassenentwässerung